达州职业技术学院南北区便民通道 工程

预算价

招　标　人:

(单位盖章)

2026-10-08

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道

标段名称：

预算价

最高投标限价(小写)： 199729.22元

(大写)： 壹拾玖万玖仟柒佰贰拾玖元贰角贰分

招　标　人：　　**编制单位：**

(单位盖章)　　(单位盖章)

法定代表人或其授权人：　　**法定代表人或其授权人：**

(签字或盖章)　　(签字或盖章)

编　制　人：　　**审　核　人：**

(造价专业人员签字及盖章)　　(一级注册造价工程师签字及盖章)

编制时间： 2026-10-08

编 制 说 明

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道

1.工程概况

本项目位于达州职业技术学院望犀校区，主要内容包含：广场地面铺装、新建山坡步道、新建台阶及检查井等，具体详设计文件及本预算。

2.编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套各专业工程量计算标准；

（2）《建设项目施工图预算编审规程》（CECA GC5-2010）；

（3）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件（川建标函【2026】262号）；

（4）《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建行规【2026】5号）；

（5）四川省住房和城乡建设厅“关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知”（川建行规【2026】4号）；

（6）四川省住房和城乡建设厅“关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知”（川建造价发〔2026〕171号）；

（7）四川省建设工程造价总站“关于各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发【2026】15号）及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发【2026】16号）；

（8）由师梦勘测设计集团有限公司设计的施工图文件；

（9）《达州市建设工程造价信息》2026年第3期通川区材料价格，信息缺项部分参考四川材价网或市场价格列为暂估价；

（10）《中华人民共和国增值税法》；

（11）项目现场情况、工程特点及常规施工方案；

（12）国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等。

3.其他需说明的问题

（1）暂不考虑暂列金；

（2）场内土石方以机械施工为主，利用挖方回填（土方优先），余方外运距离暂按5km考虑，弃置费按5元/m3暂计；

（3）部分土建材料的型号规格暂按下述暂定：火山灰硅酸盐水泥（P.P 32.5R袋装）、复合硅酸盐水泥（P.C 42.5袋装）、矿碎石、砌筑类用砂按机制砂；

（4）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征、工作内容及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范，包括完成所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的全部费用；

建设项目预算价汇总表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)	
		数值	计量单位		暂估价	安全生产措施费
1	单项工程1	519.10	平方米	199729.22	48686.11	5168.91
2	工程垃圾外运及处置费	-	-		-	-
合　　计				199729.22	48686.11	5168.91

单项工程预算价汇总表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	安全生产措施费
1	建筑工程	199729.22	48686.11	5168.91
合　　计		199729.22	48686.11	5168.91

单位工程预算价汇总表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1【建筑工程】

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	172087.62	48686.11
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	11150.20	-
2.1	其中：安全生产措施费	5168.91	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	183237.82	-
5	增值税	16491.40	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		199729.22	48686.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001001	机械挖单独土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 3.弃土运距：坑边5m以内 4.施工内容：包含人工清底和边坡修整	m3	100	17.17	1717.00
2	010101003002	机械回填单独土方	1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度要求：满足设计和规范要求，夯填 3.填方粒径要求：满足规范要求 4.填方来源：利用挖方，5米内取土	m3	160	7.79	1246.40
3	010103001003	平整场地	1.土壤类别：综合	m2	345.22	1.53	528.19
		分部小计					3491.59
		广场铺装					
4	010501002004	垫层 级配碎石	1.垫层材料种类:级配碎石 2.级配方式：天然级配	m3	48.75	253.29	12347.89
5	010501002005	垫层 C20商品砼	1.混凝土种类：普通商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	32.5	473.28	15381.60
6	011102003002	块料楼地面 仿石材防滑地砖600×300	1.结合层：20厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：仿石材防滑地砖、600×300 3.嵌缝材料种类：白水泥	m2	325	154.02	50056.50
		分部小计					77785.99
		广场台阶					
7	010501002007	垫层 碎石	1.垫层材料种类:碎石	m3	3.42	196.81	673.09
8	010502032008	C25商品混凝土台阶	1.混凝土种类：普通商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	3.58	520.28	1862.60
9	010505018009	台阶模板	1.类型：复合模板	m2	22.81	105.49	2406.23
10	011107004044	块料台阶 仿石材防滑地砖600×300	1.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：仿石材地砖、600×300 3.嵌缝材料种类：白水泥	m2	22.81	189.58	4324.32

11	011203003045	块料墙面 仿石材墙砖 300×140	1.基层类型：直形墙面 1.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：仿石材墙砖、300×140 3.嵌缝材料种类：白水泥	m2	2.46	150.00	369.00
		分部小计					9635.24
		山坡步道					
12	010501002016	垫层 C15商品砼	1.混凝土种类：普通商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	0.74	459.75	340.22
13	010501002005	垫层 C25商品砼	1.混凝土种类：普通商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	8.1	487.12	3945.67
14	010501002017	垫层 碎石	1.垫层材料种类:碎石	m3	39.83	196.81	7838.94
15	010502032018	C25商品混凝土台阶	1.混凝土种类：普通商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	24.2	520.28	12590.78
16	010505018019	台阶模板	1.类型：复合模板	m2	103.5	105.49	10918.22
17	010506015020	现浇构件钢筋 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5～10	1.种类：热轧光圆钢筋 2.型号、规格：HPB300、Φ6.5～10	t	0.883	5187.94	4580.95
18	010506015021	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12～14	1.种类：螺纹钢 2.型号、规格：HRB400、Φ12～14	t	0.124	4930.07	611.33
19	011102003002	块料楼地面 仿石材防滑地砖 600×300	1.结合层：20厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：仿石材防滑地砖、600×300 3.嵌缝材料种类：白水泥	m2	81	154.02	12475.62
20	011102001046	平面贴石材 光面芝麻白花岗石板 300×300×50	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：光面芝麻白花岗石板、300×300×50 3.勾缝材料种类：白水泥	m2	7.35	246.75	1813.61
21	011203001047	立面贴石材 光面芝麻白花岗石板 300×150×20	1.基层类型：直形墙面 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：光面芝麻白花岗石板、300×150×20 3.勾缝材料种类：白水泥 4.粘贴类型：砂浆粘贴	m2	7.11	205.11	1458.33

22	011107004044	块料台阶 仿石材防滑地砖 600×300	1.结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：仿石材防滑地砖、600×300 3.嵌缝材料种类：白水泥	m2	103.5	189.58	19621.53
23	011502001025	石材磨边 45°斜边	1.类型：45°斜边	m	98	12.77	1251.46
		分部小计					77446.66
		砖砌雨水检查井					
24	010102001037	机械挖基坑土方	1.土壤类别：综合 2.挖掘深度：≤6m 3.弃土运距：沟槽边5m以内	m3	3.75	16.10	60.38
25	010102007038	人工回填土方	1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度要求：满足设计和规范要求，夯填 3.填方粒径要求：满足规范要求 4.填方来源：利用挖方，5米内取土	m3	1.38	11.35	15.66
26	010103002039	机械装运土方	1.废弃料品种：土方 2.运距：5km	m3	2.37	13.29	31.50
27	010401007040	砖砌矩形雨水检查井	1.井尺寸：净空1520×1520，净深2500 2.垫层：100厚C15商品砼，原槽浇筑 3.井底板：200厚C25商品砼，内配单层双向HRB400Φ12@200钢筋 4.井壁：M7.5水泥砂浆砌240厚页岩标砖，内外侧原浆沟缝 5.篦子：Φ12@200钢筋焊接2000×2000钢筋雨水篦子 6.防坠网材质及规格：2000*2000，含带挂钩不锈钢膨胀螺栓 7.踏步品种、规格：塑钢踏步、TG152 8.具体做法详通用大样（二）	座	1	3371.42	3371.42
28	010505016041	井底模板	1.类型：复合模板	m2	1.76	50.47	88.83
29	010506010042	植钢筋 Φ8	1.直径：Φ8	个	100	1.40	140.00
30	010506010043	砌体钢筋加固 高线 HPB300 Φ6.5～10	1.种类：热轧光圆钢筋 2.型号、规格：HPB300、Φ6.5～10	t	0.004	5087.78	20.35
		分部小计					3728.14
合 计							172087.62

措施项目清单计价表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	5168.91	
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	361.82	
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1481.75	
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2722.29	
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	155.07	
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	68.92	
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	120.61	
1.8	011601016001	数字化施工增加费		861.48	
		小计		10940.85	
2		专业措施			
2.1	011601001040	检查井用双排脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	209.35	
		小计		209.35	
合　　计				11150.20	-

其他项目清单计价汇总表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1【建筑工程】

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合　　计				

材料暂估单价及调整表

工程名称：达州职业技术学院南北区便民通道\单项工程1【建筑工程】

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
1	仿石材墙砖 300×140	m2	2.588	80.00	207.04					011203003045
2	光面芝麻白花岗石板 300×150×20	m2	7.242	75.00	543.15					011203001047
3	光面芝麻白花岗石板 300×300×50	m2	7.548	160.00	1207.68					011102001046
4	塑钢踏步 TG152	个	6	15.00	90.00					010401007040
5	仿石材防滑地砖 600×300	m2	582.603	80.00	46608.24					011102003002,011107004044,011102003002,011107004044
6	检查井防坠网 2000×2000，含带挂钩不锈钢膨胀螺栓	个	1	30.00	30.00					010401007040
合　　计			-	-	48686.11	-	-			-